

技術評価報告書

申 込 者： 共英加工販売株式会社 代表取締役社長 竹若 茂樹
山口県山陽小野田市大字小野田 6289-18

技術名称： キョウエイリング 685 (KL10, KL13, KL16) 溶接せん断補強筋 (改定)

当法人「建築構造技術審議委員会」において慎重審議の結果、2025 年 7 月 1 日付けの技術評価書 (SABTEC 評価 24-05R1) の通り、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、本技術は妥当なものであると判断されたことを報告する。

2025 年 7 月 1 日

一 般 社 団 法 人
建 築 構 造 技 術 支 援 機 構
代 表 理 事 益 尾 潔

建築構造技術審議委員会

委員長	窪 田 敏 行	近畿大学	名誉教授
副委員長	田 才 晃	横浜国立大学	名誉教授
委 員	磯 雅 人	福井大学大学院工学研究科	教授
〃	岸 本 一 蔵	近畿大学建築学部建築学科	教授
〃	田 中 剛	神戸大学大学院工学研究科	教授
〃	都 祭 弘 幸	福山大学工学部建築学科	教授
〃	三 谷 勲	神戸大学	名誉教授



技術評価書

申込者：共英加工販売株式会社 代表取締役社長 竹若 茂樹
山口県山陽小野田市大字小野田 6289-18

技術名称：キョウエイリング 685 (KL10, KL13, KL16) 溶接せん断補強筋 (改定)

技術概要：キョウエイリング 685 は、共英製鋼(株)名古屋事業所で製鋼、枚方事業所で圧延することで、大臣認定(認定番号 MSRB-0134：令和 6 年 7 月 22 日)を取得したせん断補強筋用高強度鉄筋棒鋼タフコン USD685(名古屋事業所・枚方事業所)を用いた 685N/mm² 級高強度せん断補強筋であり、溶接閉鎖型、フック形式およびキャップタイ形式として用いることができる。

SABTEC 評価 24-05(2025 年 3 月 27 日)のキョウエイリング 685 (KL10, KL13, KL16) 溶接せん断補強筋は、2020 年版建築物の構造関係技術基準解説書に示された建設省告示第 1463 号(平成 12 年 5 月 31 日)に基づく「鉄筋の溶接継手性能判定基準」による A 級継手性能を有するとしている。また、SABTEC 評価 24-05R1(2025 年 7 月 1 日)のキョウエイリング 685 標準製造要領書(改定)では、軽微変更に伴う大臣認定を取得したタフコン USD685 の性能評価内容が反映されている。

本委員会は、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、下記の通り、本技術は妥当なものであると判断した。

2025 年 7 月 1 日

一般社団法人
建築構造技術支援機構
建築構造技術審議委員会
委員長 窪田 敏行

記

評価方法：申込者提出の下記資料を基に、技術評価を行った。
キョウエイリング 685 標準製造要領書(改定)、溶接試験説明資料および関連資料
これらの資料には、本技術の目標性能達成の妥当性を確認した技術資料がまとめられている。

評価内容：キョウエイリング 685 溶接継手は、2020 年版建築物の構造関係技術基準解説書に示された建設省告示第 1463 号(平成 12 年 5 月 31 日)に基づく「鉄筋の溶接継手性能判定基準」による A 級継手の性能を有すると判断される。

技術評価内容

申込者

共英加工販売株式会社
代表取締役社長 竹若 茂樹
山口県山陽小野田市大字小野田 6289-18

技術名称

キョウエイリング 685 (KL10, KL13, KL16) 溶接せん断補強筋 (改定)

適用範囲

- (1) 素材鉄筋 共英製鋼(株)せん断補強筋用高強度鉄筋棒鋼
タフコン USD685 (名古屋事業所・枚方事業所)
大臣認定番号 MSRB-0134-1：令和 7 年 6 月 2 日
呼び名：KL10, KL13, KL16
- (2) 溶接方式 アップセット溶接
- (3) 製造工場 共英加工販売(株) 山口工場、九州工場、広島工場、大阪工場
- (4) 溶接機 (株)日本溶接機製 BUE-60-Y (山口 1 号機、3 号機、九州 4 号機、広島 2 号機、
大阪 2 号機、5 号機)
(株)日本溶接機製 BUE-80-Y (広島 4 号機)
(株)白山製作所製 BWS-16A2 型 (九州 3 号機)

技術評価に際して行われた試験

キョウエイリング 685 (KL10, KL13, KL16) 溶接継手性能の妥当性は、SABTEC 評価 24-05 (2025 年 3 月 27 日)による新節形状としたキョウエイリング 685 の検証試験結果を基に確認している。

技術評価の主な審議事項

新節形状としたキョウエイリング 685 の鉄筋母材タフコン USD685 について、軽微変更に伴う大臣認定を取得した性能評価内容が反映されていることを確認している。

技術評価の経過

2025 年 7 月 1 日開催の第 67 回建築構造技術審議委員会では、申込者提出の技術資料について慎重に審議を行い、内容を検討した結果妥当なものであると判断した。

以上